telemach

Telemach d.o.o.
Brnčičeva ulica 49A • 1231 Ljubljana - Črnuče
070 700 700 • info@telemach.si • www.telemach.si

09 -12- 2021

GEODETSKI ZAVOD CELJE D.O.O.
ULICA XIV. DIVIZIJE 10

3000 CELJE

Naš znak: 461/1-2021 Datum: 7.12.2021

Objekt:	Komasacija in agromelioracija na komasacijskem območju »Nadvoz«
Investitor:	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Kraj posega:	parc št. (po vlogi)
K.O.:	994 Zalog, 997 Gotovlje
Vlagatelj:	Geodetski zavod Celje d.o.o., Ulica XIV. Divizije 10, 3000 Celje
Datum vloge:	6.12.2021
Priloga:	Zahteva za izdajo mnenja, IDZ št. 67d21, december 2021

Na podlagi: 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49., 52. in 114. člena Gradbenega zakona - GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.); 9., 10., 12., 13., in 16. člena Zakon o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US, 81/15 in 40/17) vam izdajamo:

MNENJE S POGOJI

na vlogo z dne 6.12.2021 vlagatelja Geodetski zavod Celje d.o.o., Ulica XIV. Divizije 10, 3000 Celje:

1. V območjih, ki so prikazana v priloženih načrtih vlagatelja, je umeščeno medkrajevno optično in koaksialno omrežje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o.. Omrežje KKS je umeščeno v prostor, kot je prikazano v prilogi tega dokumenta. V načrtih pa niso prikazani poteki hišnih priključkov na omrežje KKS, ki se določijo ob zakoličbi sistema.
2. Investitor je v območju gradbenih posegov, kjer je umeščeno omrežje KKS, dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemacha d.o.o.. Na mestih, kjer bo KKS omrežje Telemach d.o.o. oviralo gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza, je potrebna njegova zaščita s cevjo fi 110 (obbetoniranje) in položitev rezervnih alcaten cevi fi 110 po celotni dolžini pri paralelnem poteku oz. prečkanju obstoječe trase ali prestavitev, katera se izvede v sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telemach d.o.o. Rezervne alcaten cevi fi 110 se ustrezno zaščitijo in zaključijo s kabelskimi jaški (betonska cev fi 80 z LTŽ pokrovom) na obeh straneh. Zemeljska dela v bližini obstoječega KKS

omrežja je potrebno izvajati **ročno** z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o..

3. Pred pričetkom gradbenih del je **obvezna zakoličba** (odkaz) trase kablov KKS in njihova **zaščita**. Zakoličbo (odkaz) trase kabla (oz. KK) izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. pošlje investitor ali njegov pooblaščenec.
4. Morebitno izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec.
5. Začetek gradnje je potrebno najmanj 15 dni pred pričetkom del pisno priglasiti na Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana - Črnuče zaradi dogovora glede izvajanja del, zakoličbe trase, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del.
6. Križanje z ostalimi komunalnimi vodi (tudi predvidenimi novimi) naj bo izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,3m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.
7. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje.
8. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (070 700 700).
9. Zakoličbe, vse morebitne zaščite, prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov in drugih naprav med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.
10. Mnenje in situacijski načrt z vrisanim obstoječim KKS omrežjem se mora nahajati na gradbišču.
11. Veljavnost tega dokumenta je eno leto od dneva izstavitve.

TELEMACH d.o.o.
Pripravil:
Andrej Leskovar, dipl. Inž.. el.

telemach
Telemach d.o.o. 41

Poslano: naslovniku
Ahiv

Priloga: situacija z vrisano traso obstoječih KKS vodov

Omrežje Telemach



7. 12. 2021 15:14:32

1:9,028

0 0.05 0.1 0.2 mi

0 0.07 0.15 0.3 km

Esri Community Maps Contributors, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, METI/NASA, USGS, GURS, Maxar, Microsoft

Telemach točke

- Jašek
- Razdelilna omarica

Telemach trasa

- V zemlji
- V kabelski kanalizaciji
- V stavbi

Projektiva