Sanacija vodohrana (odstranitev oz. zasutje) ter ureditev odvodnjavanja zemljišča s parcelno št. 92/1 k.o. 649 – Celestrina

Zap. št.	Opis postavke	ME	Količina
1.1.	**Pripravljalna dela**		
1	Organizacija gradbišča skladno s pravilnikom o gradbiščih (gradbiščna tabla, začasne ograditve izvedbe del, postavitev gradbiščnega kontejnerja, kemični WC) in odtranitev po končani gradnji	kpl	1,00
2	Zakoličba objketa (obstoječi objekti, podporni zid, jaški, odvodnjavanje)	kpl	1,00
3	Sečnja drevja z razrezom debel na ustrezno dolžino, odsekavanjem vej in odvozom na deponijo. V ceni so zajeta dela odstranitev in izkopa panjev z nakladanjem na kamion in odvodom na deponijo ter vsa zaščitna dela.	kos	8,00
4	Čiščenje podrasti, grmičevja ter debel do 10 cm odvoz na deponijo.	m2	250,00
	PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:		
1.2.	**Zemeljska dela**		
1	Kombinirani strojno - ročni izkop za jarek v zemljini III. in IV. kategorije s širino dna do 2 m in gloBino do 1.5 m z nakaladanjem na prevozno sredstvo	m3	165,00
2	Planiranje dna gradbene jame - jarek za izvedbo podpornega zidi in jarek za odvodnjavanje	m2	165,00
3	Odvoz viškov zemeljskega materiala na deponijo, vključno z plačilom dajatev	m3	165,00
4	Planiranje brežin in ravnin po izvedenih delih	m2	200,00
	ZEMELJSKA DELA SKUPAJ		
1.3.	**Izvedba odvodnjavanja**		
1	Dobava in vgrajevanje kamnitega drenažnega materiala, granulacije 16 - 32 mm	m3	80,00
2	Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, granulacije 0 - 32 mm (v primeru potrebe poglobitev)	m3	10,00
3	Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20 (območje podpornega zidu, območje odvodnjavanje - obbetoniranja kanalizacijskih cevi)	m3	20,00
4	Dobava in polaganje drenaže iz plastične DKC cevi fi 100 mm, ki je položena na zemljino	m1	90,00
5	Dobava in polaganje kanalizacijske cevi PVC SN8 fi 160	m1	50,00
5	Dobava in polganje kanalet	m1	15,00
6	Dobava in izdelava jaška iz betonskih cevi premera 60 cm in višine do 5,0 m vključujoč potreben priključitve	kos	1,00
7	Dobava in izdelava jaška iz betonskih cevi premera 60 cm in višine do 2,0 m vključujoč potrebne priključitve		2,00
8	Dobava in vgradnja betonskega pokrova za jašek	kos	1,00
9	Dobava in vgradnja LTŽ pokrova za jašek prra 60cm in nosilnosti 400kN	kos	2,00
10	Izdelava priključkov (vtokov na obstoječ sistem odvodnjavanja	kpl	2,00
	IZVEDBA ODVODNJAVANJA SKUPAJ		
1.4	**Izdelava zidu iz kamna v betonu**		
1	Izdelava zidu iz kamna v betonu C20/25, vključujoč dobava kamen magmatskega izvora in betona, prevoz, premet, strojno - ročno zidanje kamen s premerom 0.30 - 0.60 m	m3	90,00
	IZDELAVA ZIDU IZ KAMNA V BETONU SKUPAJ		
1.5	**Sanacija vodohrana**		

1	Razbijanje krovne AB plošče vodohrama. Postavka vključuje naklad in odvoz betonskih kosov na trajno deponijo.	m3	3,00
2	Čiščenje notranjih sten in čelne stene vodohrana z vodo pod visokim tlakom (≥250bar)	m2	65,00
3	Sanacija betonskih površin z nanosim sanacijske malte na stene vodohrana (nanos grobe in nanos fine plasti)	m2	65,00
4	Sanacija sten vodohrama z vodotesno maso za bazene	m2	55,00
5	Izdelava vrtin premera fi 160 mm skozi steno vodohrana. Vrtine doložine do 50 cm.	kos	4,00
6	Izvedba sistema odvodnjavanja vodohrana (3x iztok fi 110mm s priključitvijo na vertikalni iztok premera 160 mm)	kpl	1,00
7	Dobava in vgradnja betonske mešanice C30/37 za potrebe izdelave talne in krovne plošče vodohrana	m3	6,00
8	Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q523 - vgradnja v talno in krovno ploščo vodohrana	kg	250,00
9	Izdelava opaža krovne plošče vodohrana	m2	20,00
10	Dobava in vgradnja LTŽ pokrova v krovno ploščo vododrana	kos	1,00
11	Dobava in vgradnja drenažnega zasipa granulacije 16/32 za potrebe zasipa notranjosti vodohrana	m3	35,00
	SANACIJA VODOHRANA SKUPAJ		
1.6	**Zunanje ureditve**		
1	Sejanje prehodno planiranih površin s travnim semenom	m2	200,00
2	Presaditev drevesne vrste (Julans regia) navadni oreh	kos	3,00
3	Dobava in vgradnja panelne ograje višine h=1,0m	m1	15,00
	ZUNANJE UREDITVE SKUPAJ		
1.7	**Tuje storitve**		
1	Geodetske storitve	ura	8,00
2	Projektantski / Geomehanski nadzor	ura	8,00
3	Izdelave PID dokumentacije	kpl	1,00
	TUJE STORITVE SKUPAJ		
1.8	**Razno**		
	Razna manjša in nepredvidena dela vrednosti ostalih postavk	%	5,0
	SKUPAJ brez DDV:		