Področje za upravljanje s sredstvi
in projekti
Služba za nadzor infrastrukture
t 01 474 35 01
f 01 474 35 02
www.eles.si

Naš znak: S21_143/597/kf
Ljubljana, 16. 12. 2021

Geodetski zavod Celje d.o.o.
info@gz-ce.si
projekti.agro@gz-ce.si
Ul., XIV divizije 10

3000 Celje

Zadeva: Ureditev komasacijskega območja Pekre – Studenci, št. dela 68d21

Na osnovi vaše vloge z dne 9. 12. 2021 (prejete 9. 12. 2021) ter dostavljenega gradiva v povezavi z 31. členom Gradbenega zakona (Ur. List RS, št. 61/2017), na podlagi 465. in 468. člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. List RS, št. 17/2014), EZ-1A (Ur. List RS, št. 81/2015), Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanju gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije (Ur. l. RS št. 46/15) ter v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10) Vam kot izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov dajemo

MNENJE

da se strinjamo z ureditvijo komasacijskega območja Pekre – Studenci, št. dela 68d21.

Pri izvedbi del ste dolžni upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92) kateri določa, da se deli teles, ročice strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom DV 110 kV na manj kot 3 m.
O pričetku del nas morate pri gradnji nove ceste UNP-2 obvestiti vsaj 5 delovnih dni prej, da bomo zagotovili stalen nadzor (kontakt CIPO Maribor g. Dokić tel. št. 02 429 9505) in opravili pregled terena z namenom ugotovitve dejanskega stanja na naši infrastrukturi (da se izognemo morebitnim kasnejšim nesoglasjem okoli poškodb na stebrih, temeljih ipd.).
Za zagotavljanje varnostnih oddaljenosti/višin tako do podzemnih kablov kot nadzemnih vodnikov mora nova kota terena ostati enaka obstoječih. Po končanih delih se bodo opravili meritve varnostnih višin.
V času del bodo daljnovodi v rednem obratovanju oz., če potrebujejo izklop morajo to najaviti vsaj 5 dni prej.
Pred pričetkom del **gradnje nove ceste UNP-2** obvestite ELES d.o.o. za zakoličbo obstoječih ozemljitev daljnovodnega stebra SM 57 daljnovoda 110 kV Slovenj Gradec-Velenje. V kolikor pri delih naletite na valjanec nas morate o tem takoj obvestiti. V kolikor ga poškodujete ga morate sanirati pod našim nadzorom. Lastnik infrastrukture bo po končanih delih opravil kontrolne meritve.
Poljsko pot UNP-2 se bo v prihodnje uporabljala kot dostopna pot do stebrov ELESa.

O b r a z l o ž i t e v:

Po pregledu posredovanega projekta št. del. 68d21, december 2021, ″Ureditev komasacijskega območja Pekre – Studenci, št. dela 68d21″, je bilo ugotovljeno, da bodo predvidena dela agromelacije posegala v varovalni pas Elesovih kablovodov, daljnovodov in optike:

Daljnovodov:

- 2x110 kV Mariborski otok-Pekre
- 2x110 kV Vuhred-(TP KOrund)-Pekre
- 2x110 kV Fala-(TP Karbid)-Pekre
- 110 kV Ruše-Pekre
-

Kablovodov od RTP Pekre do:

- SM 9 daljnovoda 2x110 kV Mariborski otok-Pekre vključno z optiko,
- SM 139 daljnovoda 2x110 kV Vuhred-(TP KOrund)-Pekre vključno z optiko,
- SM 50 daljnovoda 2x110 kV Fala-(TP Karbid)-Pekre,
- SM 65 daljnovoda 110 kV Ruše-Pekre vključno z optiko.

Na obravnavanem območju se lahko nahajajo naprave, ki so v pristojnosti podjetja za distribucijo električne energije.

S spoštovanjem,

Pripravil
Klemen Flis

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor
Miran Marinšek

ELES
Podpisnik: MIRAN MARINSEK
Izdajatelj: POSTArCA G2
Številka certifikata: 00AE12FACC0000000059534FD4
Potek veljavnosti: 16. 04. 2025
Čas podpisa: 16. 12. 2021 14:19

Prejemniki:

- naslovnik
- info@gz-ce.si
- projekti.agro@gz-ce.si
- ELES PIPO: CIPO Maribor
- PITK: ga. Mrzel Mojca
- ELES PUSP: SNI (Flis)